

BKP	Arbeitsgattung	Menge	%	Gesamtkosten	Objekte		
					Wendeschleife	Haltestelle	Öltankanlage/ Altlasten
<b>Perimeter 1930m2</b>							
<b>2 Haltestellen / Buswendeschleife</b>							
	Perimeter in m2	1930	m2	exkl. MWST.			
1	Vorbereitungsarbeiten		26.4%	398'200	129'100	129'100	140'000
4	Umgebung		55.1%	832'500	361'250	361'250	30'000
	Stützmauer in Position 4 integriert		0.0%			80'000	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten / Honorare		12.9%	195'000	87'500	87'500	20'000
8	Mehrwertsteuer		7.7%	116'285	47'748	53'908	14'630
9	Ausstattung		5.6%	84'500	42'250	42'250	
	<b>Total</b>	<b>1'510'200.00</b>		<b>1'626'485</b>	<b>667'848</b>	<b>754'008</b>	<b>204'630</b>
Total Planungs- und Realisierungskosten (+/-20%) inkl. MWST.				<b>1'627'000</b>	<b>668'000</b>	<b>754'000</b>	<b>205'000</b>

BKP	Arbeitsgattung	EP		BKP 3 -stellig
1	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>398'200.00</b>
	Rückbauperimeter	1930	m2	
03	Miete PP SBB Ausfall für 4 Monaten			25'000.00
10	<b>Aufnahmen, Baugrunduntersuchung</b>			
101	Bestandesaufnahmen			5'000.00
102	Baugrunduntersuchungen		Sondagen/Prüfungen	25'000.00
11	<b>Räumungen, Terrainvorbereitung</b>	1930		
111	Rodungen			20'000.00
112	Rückbau diverses kleine Stützmauer /SS etc.			50'000.00
112.1	Rückbau ÖLTANKANLAGE INKL. Tankhaus			140'000.00
112.2	Rückbau Beläge kein PAK	900	m2	36'000.00
112.3	Rückbau / Seitlich Lagern Plästerung	500	m2	15'000.00
112.4	Rückbau Gleisbereich 40*5	200	m2	10'000.00
112.5	Grünbereich und Übergang	330	m2	13'200.00
113	Demontagen (Kandelaber, OFH, Wartehalle etc)			4'000.00
114	Erdbewegungen			0.00
12	<b>Sicherungen, Provisorien</b>			
121	Verkehrsdienst / LSA 6 Monate / Rail-Safe 3Mt. SBB			40'000.00
	Markierungen			15'000.00
123	Unterfangungen			0.00
13	<b>Gemeinsame Baustelleneinrichtung</b>			
135	Provisorische Installationen			0.00
4	<b>Umgebung</b>			<b>832'500.00</b>
40	<b>Terraingestaltung</b>			
401	Erdbewegungen			0.00
	Altlasten Reaktor (Schätzung)	120	m3	30'000.00
41	<b>Roh- und Aussenarbeiten</b>			
411	<b>Baustelleneinrichtungen</b>	1930		
	Installationseinrichtungen	5%	pl	35'000.00
411	Baumeisterarbeiten Belag inkl. Foundation 50% Ersatz / Mittelinsel	950	m2	133'000.00
	Baumeisterarbeiten Wendeschleife	430	m2	189'200.00
	Baumeisterarbeiten Busplatte 2 Stück	120	m2	50'400.00
	Pflästerung	310	m2	89'900.00
	Treppenaufgang Haltestelle / Podest	20	m2	20'000.00
	Umgebung / Schotterbereich	100	m2	30'000.00
	Perronwinkel	40	m'	48'000.00
	Kanalisation / Anpassen Reparatur		pl	60'000.00
411.				
42	<b>Gartenanlagen</b>			
47	<b>Kunstabauten</b>			
	Spezialbauten			
475	Frischwasser	Werke WAZ	pl	25'000.00
	Sicherung Kabelrohrblock	Werke WAZ	pl	30'000.00
	Stützmauer H=3m inkl. Baugrubensicherung	40	m2	80'000.00
	Grünflächen exkl. Baum inkl. Baumscheibe 2m*2m	150	m2	12'000.00
49	<b>Honorare</b>			
496	Spezialisten			0.00
499	Übriges			0.00
5	<b>Baunebenkosten und Übergangskonten</b>			<b>195'000.00</b>
59	<b>Übergangskonten für Honorare</b>			
592	Bauingenieur			150'000.00
	Vermessung			10'000.00
	Altlastenspezialisten			20'000.00
	Elektro			
	Diverse			
953	Diverse LA / Elektro/Sanitär			15'000.00
8	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>116'285.40</b>
88	<b>Umbuchung MwSt.</b>			
881	MWST. zu Vorbereitungsarbeiten	7.70%		30'661.40
884	MWST. zu Umgebung	7.70%		64'102.50
885	MWST. zu Baunebenkosten	7.70%		15'015.00
889	MWST. zu Ausstattung	7.70%		6'506.50
9	<b>Ausstattung</b>			<b>84'500.00</b>
90	<b>Möbel</b>			
909	Übriges			0.00
91	Beleuchtungskörper	5	Stk	30'000.00
	Wartehalle		1 Stk	20'000.00
	Baum		1 Stk	6'000.00
	Geländer	40	m'	20'000.00
	Signalisation		10 Stk.	8'500.00